29:59

Acesso à Informação

Usuário: SIMONE PEREIRA DE LIMA
CPF: 953.776.700-00

Sair do Sistema
13/12/2021 16:36 - v.${project.version}-

Cadastramento | Programas | Propostas | Execução | Inf. Gerenciais
Cadastros | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas | Administração | TCE
Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 899783/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.117.700/0001-01 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	−		SERVIÇOS INICIAIS							R$ 14.840,24	
1.1		Composição - CM - 095	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	M2	R$ 311,75	R$ 311,75	24,23 %	R$ 387,29	R$ 1.115,40	
1.2		Composição - CM - 073	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 4 (QUATRO) MESES	1,00	%CT	R$ 8.449,72	R$ 8.449,72	24,23 %	R$ 10.497,09	R$ 10.497,09	
1.3		Composição - CM - 149	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAIO MÉDIO DE DISTÂNCIA	1,00	UN	R$ 2.470,34	R$ 2.470,34	24,23 %	R$ 3.068,90	R$ 3.068,90	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)								
1.4		SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	252,14	M	R$ 0,51	R$ 0,51	24,23 %	R$ 0,63	R$ 158,85	
2	−		**MOVIMENTO EM TERRA**							R$ 9.060,89	
2.1		SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	756,45	M2	R$ 0,34	R$ 0,34	24,23 %	R$ 0,42	R$ 317,70	
2.2		SINAPI - 98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	11,00	UN	R$ 59,51	R$ 59,51	24,23 %	R$ 73,93	R$ 813,23	
2.3		SINAPI - 101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M^3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	209,74	M3	R$ 8,43	R$ 8,43	24,23 %	R$ 10,47	R$ 2.195,98	
2.4		SINAPI - 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	47,18	M3XKM	R$ 2,15	R$ 2,15	24,23 %	R$ 2,67	R$ 125,96	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
2.5		SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	262,16	M3	R$ 1,17	R$ 1,17	24,23 %	R$ 1,45	R$ 380,14	
2.6		Cotação - CM - 014	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	37,71	M3	R$ 21,62	R$ 21,62	24,23 %	R$ 26,86	R$ 1.012,89	
2.7		SINAPI - 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	259,25	M3XKM	R$ 2,15	R$ 2,15	24,23 %	R$ 2,67	R$ 692,20	
2.8		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.499,06	M2	R$ 1,89	R$ 1,89	24,23 %	R$ 2,35	R$ 3.522,79	
3	**-**		**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO E MICRODRENAGEM (ADEQUAÇÃO DE BOCAS-DE-LOBO)**							R$ 170.263,04	
3.1		SINAPI - 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	12,00	M	R$ 48,75	R$ 48,75	24,23 %	R$ 60,56	R$ 726,72	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.2		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	509,50	M	R$ 45,26	R$ 45,26	24,23 %	R$ 56,23	R$ 28.649,19	
3.3		SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	179,89	M3	R$ 99,32	R$ 99,32	24,23 %	R$ 123,39	R$ 22.196,63	
3.4		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	8.436,84	M3XKM	R$ 0,69	R$ 0,69	24,23 %	R$ 0,86	R$ 7.255,69	
3.5		SINAPI - 4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	55,92	M3	R$ 52,24	R$ 52,24	24,23 %	R$ 64,90	R$ 3.629,22	
3.6		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.622,63	M3XKM	R$ 0,69	R$ 0,69	24,23 %	R$ 0,86	R$ 2.255,47	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.7		SINAPI - 92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	1.398,20	M2	R$ 60,77	R$ 60,77	24,23 %	R$ 75,49	R$ 105.550,12	
4	−		**PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS**							R$ 48.494,42	
4.1		Composição - CM - 013	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL DE CORTE	51,29	M3	R$ 8,10	R$ 8,10	24,23 %	R$ 10,06	R$ 515,98	
4.2		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	512,93	M2	R$ 1,89	R$ 1,89	24,23 %	R$ 2,35	R$ 1.205,38	
4.3		SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	25,65	M3	R$ 96,33	R$ 96,33	24,23 %	R$ 119,67	R$ 3.069,54	
4.4		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	859,28	M3XKM	R$ 0,69	R$ 0,69	24,23 %	R$ 0,86	R$ 738,99	
4.5		Composição - CM - 026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7CM.	335,12	M2	R$ 53,07	R$ 53,07	24,23 %	R$ 65,93	R$ 22.094,47	
4.6		Composição - CM - 033	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	104,74	M2	R$ 90,45	R$ 90,45	24,23 %	R$ 112,37	R$ 11.769,64	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.								
4.7		Composição - CM - 094	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 3,90M, CALÇADA DE 1,50M)	14,00	UN	R$ 523,25	R$ 523,25	24,23 %	R$ 650,03	R$ 9.100,42	
5	**−**		**SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS**							R$ 18.763,78	
5.1		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	196,00	M2	R$ 1,60	R$ 1,60	24,23 %	R$ 1,99	R$ 390,04	
5.2		SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	521,50	M	R$ 1,22	R$ 1,22	24,23 %	R$ 1,52	R$ 792,69	
5.3		SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	82,00	M2	R$ 19,31	R$ 19,31	24,23 %	R$ 23,99	R$ 1.967,18	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.4		Composição - CM - 002A	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 595,95	R$ 595,95	24,23 %	R$ 740,35	R$ 1.480,70	
5.5		Composição - CM - 001	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (2 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 416,81	R$ 416,81	24,23 %	R$ 517,80	R$ 2.071,20	
5.6		Composição - CM - 006	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b -1 PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM,	14,00	UN	R$ 406,42	R$ 406,42	24,23 %	R$ 504,90	R$ 7.068,60	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO								
5.7		Composição - CM - 002B	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R$ 595,95	R$ 595,95	24,23 %	R$ 740,35	R$ 740,35	
5.8		Composição - CM - 002C	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R$ 595,95	R$ 595,95	24,23 %	R$ 740,35	R$ 740,35	
5.9		Composição - CM - 150	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAIO MÉDIO DE DISTÂNCIA	1,00	UN	R$ 2.470,34	R$ 2.470,34	24,23 %	R$ 3.068,90	R$ 3.068,90	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)								
5.10		Composição - CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	252,14	M2	R$ 1,42	R$ 1,42	24,23 %	R$ 1,76	R$ 443,77	
									Total:	**R$ 261.422,37**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

CESAR AVILA DE SOUZA:46476598015

Assinado de forma digital por CESAR AVILA DE SOUZA:46476598015
Dados: 2021.12.13 16:59:57 -03'00'