

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CM - 011	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M		7,67	8,55
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		1,22	1,36
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 033	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESURA DE 4CM.	M2		77,94	79,05
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	18,28	20,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,35	17,11
SINAPI-I	39849	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,04	395,82	395,82
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	1,29	1,29
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	1,38	1,38
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0075	504,83	519,92
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	16	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO	CM - 073	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 4 (QUATRO) MESES	%		5.837,04	6.724,96
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	92,87	107,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	38,33	44,14
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	23,48	27,01
COMPOSIÇÃO	CM - 093	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM AREIA FINA (composição adaptada 84183) COM REAPROVEITAMENTO DE 75% DAS PEDRAS EXISTENTES	M2		71,24	72,80
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05	60,00	60,00
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	60,00	60,00
SINAPI-I	4708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	M2	0,25	217,56	217,56
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,31	19,37
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 094	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 3,90M, CALÇADA DE 1,50M)	UN.		420,36	428,22
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,65	84,14	86,17
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,75	0,64	0,64
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	3,65	18,53	18,53
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	504,83	519,92
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	10	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO	CM - 095	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		275,15	280,97
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	5,54	5,54
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	3,96	3,96
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	200,00	200,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	18,33	18,33
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,28	20,50
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,35	17,11
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	278,74	286,37
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CM - 096	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE CENTRAL DE CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 165X31CM, PINTADO NA COR PINHÃO, COM 2 CESTOS METÁLICOS, UMA PARA LIXO ORGÂNICO E OUTRA PARA LIXO SECO (40X40X40 E 30X30X30), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN		959,01	967,50
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 115	LIXEIRA COM SUPORTE CENTRAL DE CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 165X31CM, PINTADO NA COR PINHÃO, COM 2 CESTOS METÁLICOS, UMA PARA LIXO ORGÂNICO E OUTRA PARA LIXO SECO (40X40X40 E 30X30X30), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	887,50	887,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,529	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 097	INSTALAÇÃO DE BANCO PARA 3 LUGARES, DIMENSÕES 135X63X84CM, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI PINTADA (MODELO SANTA MARIA OU SIMILAR)	UN		964,93	975,00
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 116	BANCO PARA 3 LUGARES, DIMENSÕES 135X63X84CM, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI PINTADA	UN	1	880,00	880,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,89	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0545	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 100	PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESURA 05CM, COR CINZA NATURAL	M2		70,51	72,11

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 119	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, COR CINZA NATURAL	M2	1	52,50	52,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608	17,31	19,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	15,35	17,11
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,07	47,35	47,35
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	60,00	60,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	8,69	8,69
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485	0,70	0,70
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	19,00	19,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405	0,81	0,81
COMPOSIÇÃO	CM - 101	PAVIMENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, PIGMENTADO COR GRAFITE OU CANELA	M2		83,93	85,55
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 120	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 05CM, PIGMENTADO COR GRAFITE OU CANELA	M2	1	65,95	65,95
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	17,31	19,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	15,35	17,11
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,065	47,35	47,35
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	60,00	60,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	8,69	8,69
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485	0,70	0,70
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	19,00	19,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405	0,81	0,81
COMPOSIÇÃO	CM - 105	PILAR LISO E MACIÇO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X260CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU) COM ENTALHE PARA CAIBRO (INCLUSO SAPATA)	UN		549,62	559,20
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 124	PILAR LISO E MACIÇO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X260CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU) COM ENTALHE PARA CAIBRO (INCLUSO SAPATA)	UN	1	469,00	469,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,641	15,35	17,11
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CM - 106	CAIBRO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 8X15X100CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU)	UN		135,29	140,10
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 125	CAIBRO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 8X15X100CM, PINTADO COR PINHÃO (TINTA ESPECÍFICA PU)	UN	1	95,00	95,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	15,35	17,11
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CM - 107	COBOGÓ CONCRETO, DIMENSÃO 39X39X9CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR)	UN		44,89	46,72
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 126	COBOGÓ CONCRETO, DIMENSÃO 39X39X9CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR)	UN	1	29,50	29,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,541	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,352	15,35	17,11
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CM - 108	CESTO METÁLICO 40X40X40CM PARA LIXEIRA	UN		296,96	306,10
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 127	CESTO METÁLICO 40X40X40CM PARA LIXEIRA	UN	1	220,00	220,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,619	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 109	PEÇA DE CONCRETO ARMADO 25X5CM, COR AMADEIRADO PARA SUPORTE E APOIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	M		62,69	64,78
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 128	PEÇA DE CONCRETO ARMADO 25X5CM, COR AMADEIRADO PARA SUPORTE E APOIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	M	1	45,10	45,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7105	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 110	RESERVATÓRIO E AQUECEDOR DE ÁGUA, 15 LITROS, DE AÇO INOX, 4KW E 220V	UN		2.859,01	2.934,30
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 129	RESERVATÓRIO E AQUECEDOR DE ÁGUA, 15 LITROS, DE AÇO INOX, 4KW E 220V	UN	1	2.225,00	2.225,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,34	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,205	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 111	TELA ÓTIS E GRADE METÁLICA PINTADA PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO	UN		478,42	500,20
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 130	TELA ÓTIS E GRADE METÁLICA PINTADA PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO	UN	1	295,20	295,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,509	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 112	BLOCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X30X25CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) PARA MURO VERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.	PÇ		38,99	40,30
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 131	BLOCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X30X25CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) PARA MURO VERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.	PÇ	1	28,00	28,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,429	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 113	SUPORTE DE TELA QUADRICULADA (10X15CM) COM CANTONEIRA DE AÇO (ESPESSURA 3MM), PINTADO PARA COBERTURA	UN		362,83	371,36
COTAÇÃO	132	SUPORTE DE TELA QUADRICULADA (10X15CM) COM CANTONEIRA DE AÇO (ESPESSURA 3MM), PINTADO PARA COBERTURA	UN	1	291,00	291,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,716	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 114	CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO	UN		765,57	784,30
COTAÇÃO	133	CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO	UN	1	608,00	608,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,042	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 115	TOMADA EXTERNA COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PADRÃO 20A	UN		136,40	143,50
COTAÇÃO	134	TOMADA EXTERNA COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PADRÃO 20A	UN	1	77,90	77,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0605	20,11	22,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,108	15,41	17,17
COMPOSIÇÃO	CM - 116	BEBEDOURO DE AÇO INOX, CONJUGADO (DUAS ALTURAS), 220V, INCLUSO CONEXÕES HIDRÁULICAS	UN		1.729,13	1.786,10
COTAÇÃO	135	BEBEDOURO DE AÇO INOX, CONJUGADO (DUAS ALTURAS), 220V, INCLUSO CONEXÕES HIDRÁULICAS	UN	1	1.290,00	1.290,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	18,15	20,39
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,992	9,98	11,56
COMPOSIÇÃO	CM - 117	GRADE METÁLICA PINTADA COM PERFIL 3MM, PARA PROTEÇÃO DO BEBEDOURO	UN		598,19	620,00
COTAÇÃO	136	GRADE METÁLICA PINTADA COM PERFIL 3MM, PARA PROTEÇÃO DO BEBEDOURO	UN	1	415,00	415,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,146	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 118	REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO	M2		4,60	5,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	CM - 119	GRAMA PRETA EM PLACAS (BORDO DO CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	M2		168,37	168,90
COTAÇÃO	137	GRAMA PRETA EM PLACAS (BORDO DO CANTEIRO)	M2	1	165,00	165,00
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,25	13,48	15,62
COMPOSIÇÃO	CM - 120	BUXUS ALTURA 30CM (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) (AFASTAMENTO MÉDIO ENTRE EIXOS DE 70CM)	MUDA		47,53	48,06
COTAÇÃO	138	BUXUS ALTURA 30CM (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS)	MUDA	1	40,00	40,00
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,25	13,48	15,62
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,027	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 121	BEIJO TURCO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)	MUDA		4,76	5,12
COTAÇÃO	139	BEIJO TURCO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	2,00	2,00
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 122	CLOROFITO (BORDO DE CANTEIRO - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 25 EM 25CM)	MUDA		4,76	5,12
COTAÇÃO	140	CLOROFITO (BORDO DE CANTEIRO - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	2,00	2,00
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 123	MORÉIA (BORDO DE CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 1 METRO ENTRE MUDAS)	MUDA		27,53	28,06
COTAÇÃO	141	MORÉIA (BORDO DE CANTEIRO)	MUDA	1	20,00	20,00
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,25	13,48	15,62
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,027	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 124	DIANELLA (BORDO DE CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 40CM ENTRE MUDAS)	MUDA		16,10	16,63
COTAÇÃO	142	DIANELLA (BORDO DE CANTEIRO)	MUDA	1	11,50	11,50
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,25	13,48	15,62
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,008	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 125	LAMBARI ROXO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO DE 25 EM 25CM)	MUDA		5,26	5,62
COTAÇÃO	143	LAMBARI ROXO (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	2,50	2,50
SINAPI-I	25964	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	154,28	154,28

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CM - 126	PALMEIRA REAL (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - ALT. MÍNIMA 2 METROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	MUDA		312,47	314,61
	COTAÇÃO -					
	144	PALMEIRA REAL (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - ALT. MÍNIMA 2 METROS)	MUDA	1	220,00	220,00
	SINAPI-H	JARDINEIRO	H	1	13,48	15,62
	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,512	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 127	SINGÔNIO (FORRAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (16 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO DE 25 EM 25CM)	MUDA		5,26	5,62
	COTAÇÃO -					
	145	SINGÔNIO (FORRAÇÃO VERDE)	MUDA	1	2,50	2,50
	SINAPI-H	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 130	AGAPANTO (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS MÉDIO DE 50CM ENTRE MUDAS)	MUDA		19,97	20,33
	COTAÇÃO -					
	148	AGAPANTO (COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS)	MUDA	1	16,50	16,50
	SINAPI-H	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,008	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 132	LANTANA AMARELA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)	MUDA		5,76	6,12
	COTAÇÃO -					
	150	LANTANA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	3,00	3,00
	SINAPI-H	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 133	LANTANA LARANJA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (25 MUDAS P/ M2 - ESPASSAMENTO ENTRE EIXOS DE 20 EM 20CM)	MUDA		5,76	6,12
	COTAÇÃO -					
	150	LANTANA (FORAÇÃO COLORIDA - CAIXA COM 15 MUDAS)	MUDA	1	3,00	3,00
	SINAPI-H	JARDINEIRO	H	0,16666667	13,48	15,62
	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,003375	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 134	GRAMA COMUM SÃO CARLOS (FORRAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	M2		18,37	18,90
	COTAÇÃO -					
	151	GRAMA COMUM SÃO CARLOS (FORRAÇÃO VERDE)	M2	1	15,00	15,00
	SINAPI-H	JARDINEIRO	H	0,25	13,48	15,62
COMPOSIÇÃO	CM - 135	PREPARAÇÃO DE CANTEIROS COM TERRA VEGETAL (ESPESSURA DE 5CM), INCLUINDO REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2		10,09	10,36
	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1	2,38	2,65
	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,05	154,28	154,28
COMPOSIÇÃO	CM - 137	BASE PARA PISO INTERTRAVADO - SOBRE AREIA DA PRACINHA	M2		18,00	18,56
	SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M3	0,1	81,71	81,90
	SINAPI-I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,07	47,35	47,35
	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	15,35	17,11
	SINAPI-I	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	60,00	60,00

Data 23/07/2021

Responsável Técnico: TAIANE DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CAU A56040-5