

NU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO	<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>										<b>87.412,81</b>	
Meta	1.			<b>REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>					-	<b>87.412,81</b>	
Nível 2	1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>570,05</b>	
Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	139,42	1,74	BDI 1	2,17	302,54	RA
Serviço	1.1.0.2.	Composição	CM - 182	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	20,85	BDI 1	26,05	26,05	RA
Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	1,00	193,28	BDI 1	241,46	241,46	RA
Nível 2	1.2.			<b>ACESSO PRINCIPAL</b>					-	<b>10.437,81</b>	
Nível 3	1.2.1.			<b>PORTÃO DE ACESSO</b>					-	<b>4.654,23</b>	
Serviço	1.2.1.1.	Composição	CM - 181	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE LARGURA TOTAL 5,25M x 3,45M H COM GRADIL NOVO NAS LATERAIS E REAPROVEITAMENTO DO PORTÃO DE PEDESTRE	UN.	1,00	2.804,53	BDI 1	3.503,70	3.503,70	RA
Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	18,11	8,45	BDI 1	10,56	191,24	RA
Serviço	1.2.1.3.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	18,11	42,40	BDI 1	52,97	959,29	RA
Nível 3	1.2.2.			<b>RAMPA E DESNÍVEL PARA O ACESSO PRINCIPAL</b>					-	<b>5.783,58</b>	
Serviço	1.2.2.1.	Composição	CM - 180	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 1,20M, COMPRIMENTO DE 4,50M)	UN.	1,00	573,80	BDI 1	716,85	716,85	RA
Serviço	1.2.2.2.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	4,57	123,70	BDI 1	154,54	706,25	RA
Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	4,57	352,56	BDI 1	440,45	2.012,86	RA
Serviço	1.2.2.4.	COMPOSIÇÃO	CM - 033	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.	M2	0,65	95,76	BDI 1	119,63	77,76	RA
Serviço	1.2.2.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,40	117,16	BDI 1	146,37	1.375,88	RA
Serviço	1.2.2.6.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	357,79	BDI 1	446,99	893,98	RA
Nível 2	1.3.			<b>ALVENARIA A DEMOLIR</b>					-	<b>295,11</b>	
Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,83	48,91	BDI 1	61,10	295,11	RA
Nível 2	1.4.			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>5.403,27</b>	
Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	10,41	BDI 1	13,01	52,04	RA
Serviço	1.4.0.2.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	1,29	BDI 1	1,61	6,44	RA
Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	7,59	BDI 1	9,48	37,92	RA

RECURSO ↓

NU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO
		<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%	

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>LOTE</b>	<b>REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>										<b>87.412,81</b>
Serviço	1.4.0.4.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	489,28	BDI 1	611,26	611,26	RA
Serviço	1.4.0.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	665,50	BDI 1	831,41	831,41	RA
Serviço	1.4.0.6.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	49,84	BDI 1	62,27	62,27	RA
Serviço	1.4.0.7.	COMPOSIÇÃO	CM - 091	ASSENTO PLÁSTICO ANATOMICO	UN	1,00	74,35	BDI 1	92,89	92,89	RA
Serviço	1.4.0.8.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	279,69	BDI 1	349,42	698,84	RA
Serviço	1.4.0.9.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	382,90	BDI 1	478,36	956,72	RA
Serviço	1.4.0.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	399,60	BDI 1	499,22	998,44	RA
Serviço	1.4.0.11.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	208,46	BDI 1	260,43	520,86	RA
Serviço	1.4.0.12.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	103,35	BDI 1	129,12	258,24	RA
Serviço	1.4.0.13.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	59,79	BDI 1	74,70	149,40	RA
Serviço	1.4.0.14.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	11,15	BDI 1	13,93	41,79	RA
Serviço	1.4.0.15.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	11,22	BDI 1	14,02	42,06	RA
Serviço	1.4.0.16.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	11,39	BDI 1	14,23	42,69	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.5.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>15.725,63</b>	
Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	18,00	21,41	BDI 1	26,75	481,50	RA
Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	4,41	292,02	BDI 1	364,82	1.608,86	RA
Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	2,93	18,92	BDI 1	23,64	69,27	RA
Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,78	231,12	BDI 1	288,74	1.091,44	RA

NU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO	<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>										<b>87.412,81</b>
Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,85	29,60	BDI 1	36,98	31,43	RA
Serviço	1.5.0.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,34	7,85	BDI 1	9,81	111,25	RA
Serviço	1.5.0.7.	Composição	CM - 174	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,85	6,99	BDI 1	8,73	68,53	RA
Serviço	1.5.0.8.	SINAPI	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.565,01	BDI 1	1.955,17	5.865,51	RA
Serviço	1.5.0.9.	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	945,54	BDI 1	1.181,26	3.543,78	RA
Serviço	1.5.0.10.	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	918,56	BDI 1	1.147,56	1.147,56	RA
Serviço	1.5.0.11.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	136,60	BDI 1	170,65	1.706,50	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.6.</b>			<b>DIVISÓRIAS</b>					-	<b>10.399,64</b>	
Serviço	1.6.0.1.	COTAÇÃO	COTAÇÃO - 172	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M²	23,15	259,00	BDI 1	323,57	7.490,65	RA
Serviço	1.6.0.2.	COTAÇÃO	COTAÇÃO - 177	PORTA DE EUCATEX 820mm PARA DIVISÓRIAS. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,04	415,00	BDI 1	518,46	2.613,04	RA
Serviço	1.6.0.3.	Composição	CM - 175	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,90	6,99	BDI 1	8,73	295,95	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.7.</b>			<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>2.033,20</b>	
Serviço	1.7.0.1.	Cotação	COTAÇÃO - 189	DESINGRIPANTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 300ml	U N	4,00	12,00	BDI 1	14,99	59,96	RA
Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	31,06	8,45	BDI 1	10,56	327,99	RA
Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	31,06	42,40	BDI 1	52,97	1.645,25	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.8.</b>			<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					-	<b>1.086,26</b>	
Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	63,45	13,70	BDI 1	17,12	1.086,26	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.9.</b>			<b>PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA</b>					-	<b>2.320,89</b>	
Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,25	14,79	BDI 1	18,48	1.871,10	RA
Serviço	1.9.0.2.	Composição	CM - 178	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	22,96	15,68	BDI 1	19,59	449,79	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.10.</b>			<b>AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS</b>					-	<b>286,40</b>	

RECURSO  
↓

NU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO
		<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%	

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>LOTE</b>	<b>REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>										<b>87.412,81</b>
Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,60	19,34	BDI 1	24,16	111,14	RA
Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,60	30,50	BDI 1	38,10	175,26	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.11.</b>			<b>PINTURA AZULEJOS</b>					-	<b>9.596,14</b>	
Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	126,37	1,45	BDI 1	1,81	228,73	RA
Serviço	1.11.0.2.	Composição	CM - 179	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM JUNTAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	7,00	10,07	BDI 1	12,58	88,06	RA
Serviço	1.11.0.3.	Composição	CM - 176	PREPARAÇÃO E PINTURA DE AZULEJO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	126,37	58,78	BDI 1	73,43	9.279,35	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.12.</b>			<b>LUMINÁRIAS E TOMADAS</b>					-	<b>1.921,38</b>	
Serviço	1.12.0.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	1,09	BDI 1	1,36	1,36	RA
Serviço	1.12.0.2.	SINAPI	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	157,28	BDI 1	196,49	392,98	RA
Serviço	1.12.0.3.	SINAPI	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	65,17	BDI 1	81,42	1.139,88	RA
Serviço	1.12.0.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	5,51	BDI 1	6,88	27,52	RA
Serviço	1.12.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	6,79	BDI 1	8,48	33,92	RA
Serviço	1.12.0.6.	Composição	CM - 183	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	2,00	52,80	BDI 1	65,96	131,92	RA
Serviço	1.12.0.7.	Composição	CM - 184	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	2,00	44,20	BDI 1	55,22	110,44	RA
Serviço	1.12.0.8.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	10,04	BDI 1	12,54	50,16	RA
Serviço	1.12.0.9.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,29	BDI 1	16,60	33,20	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.13.</b>			<b>BANHEIROS FUNCIONÁRIOS</b>					-	<b>17.372,83</b>	
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>33,77</b>	
Serviço	1.13.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15,56	1,74	BDI 1	2,17	33,77	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.2.</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E HIDRÁULICA</b>					-	<b>4.486,86</b>	
Serviço	1.13.2.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	10,41	BDI 1	13,01	26,02	RA
Serviço	1.13.2.2.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	1,29	BDI 1	1,61	24,15	RA

NU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO	<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>LOTE REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>										<b>87.412,81</b>	
Serviço	1.13.2.3.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	489,28	BDI 1	611,26	1.222,52	RA
Serviço	1.13.2.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	49,84	BDI 1	62,27	124,54	RA
Serviço	1.13.2.5.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	279,69	BDI 1	349,42	349,42	RA
Serviço	1.13.2.6.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	208,46	BDI 1	260,43	781,29	RA
Serviço	1.13.2.7.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	103,35	BDI 1	129,12	258,24	RA
Serviço	1.13.2.8.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	59,79	BDI 1	74,70	149,40	RA
Serviço	1.13.2.9.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,50	11,15	BDI 1	13,93	90,55	RA
Serviço	1.13.2.10.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,50	11,22	BDI 1	14,02	21,03	RA
Serviço	1.13.2.11.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,50	11,39	BDI 1	14,23	21,35	RA
Serviço	1.13.2.12.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	464,47	BDI 1	580,26	580,26	RA
Serviço	1.13.2.13.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,00	19,34	BDI 1	24,16	120,80	RA
Serviço	1.13.2.14.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	574,15	BDI 1	717,29	717,29	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.304,98</b>	
Serviço	1.13.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,46	7,85	BDI 1	9,81	53,56	RA
Serviço	1.13.3.2.	SINAPI	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	909,99	BDI 1	1.136,85	2.273,70	RA
Serviço	1.13.3.3.	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	918,56	BDI 1	1.147,56	2.295,12	RA

NU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO
		<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%	

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
	<b>LOTE</b>			<b>REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>						<b>87.412,81</b>	
Serviço	1.13.3.4.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	136,60	BDI 1	170,65	682,60	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.4.</b>			<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						<b>-</b>	<b>237,98</b>
Serviço	1.13.4.1.	Cotação	COTAÇÃO - 189	DESINGRIPANTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 300ml	U N	1,00	12,00	BDI 1	14,99	14,99	RA
Serviço	1.13.4.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3,51	8,45	BDI 1	10,56	37,07	RA
Serviço	1.13.4.3.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	3,51	42,40	BDI 1	52,97	185,92	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.5.</b>			<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						<b>-</b>	<b>186,95</b>
Serviço	1.13.5.1.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,92	13,70	BDI 1	17,12	186,95	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.6.</b>			<b>PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA</b>						<b>-</b>	<b>207,90</b>
Serviço	1.13.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,25	14,79	BDI 1	18,48	207,90	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.7.</b>			<b>AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS</b>						<b>-</b>	<b>257,75</b>
Serviço	1.13.7.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,14	19,34	BDI 1	24,16	100,02	RA
Serviço	1.13.7.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,14	30,50	BDI 1	38,10	157,73	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.8.</b>			<b>PINTURA DE AZULEJOS</b>						<b>-</b>	<b>5.758,52</b>
Serviço	1.13.8.1.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	75,90	1,45	BDI 1	1,81	137,38	RA
Serviço	1.13.8.2.	Composição	CM - 179	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM JUNTAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	3,80	10,07	BDI 1	12,58	47,80	RA
Serviço	1.13.8.3.	Composição	CM - 176	PREPARAÇÃO E PINTURA DE AZULEJO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	75,90	58,78	BDI 1	73,43	5.573,34	RA
<b>Nível 3</b>	<b>1.13.9.</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>-</b>	<b>898,12</b>
Serviço	1.13.9.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	1,09	BDI 1	1,36	5,44	RA
Serviço	1.13.9.2.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	178,64	BDI 1	223,17	892,68	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.14.</b>			<b>CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS</b>						<b>-</b>	<b>1.588,73</b>
Serviço	1.14.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	4,84	35,79	BDI 1	44,71	216,40	RA
Serviço	1.14.0.2.	SINAPI	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	157,28	BDI 1	196,49	589,47	RA

RECURSO  
↓



NU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FARMÁCIA CUIDAR +			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JERÔNIMO	<b>BDI 1</b> 24,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL</b>										<b>87.412,81</b>	
Serviço	1.14.0.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	5,51	BDI 1	6,88	137,60	RA
Serviço	1.14.0.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	133,50	1,74	BDI 1	2,17	289,70	RA
Serviço	1.14.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,24	14,79	BDI 1	18,48	355,56	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.15.</b>			<b>PROGRAMAÇÃO VISUAL - PLACA E ADESIVOS</b>					-	<b>2.979,32</b>	
Serviço	1.15.0.1.	Composição	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,24	320,00	BDI 1	399,78	1.295,29	RA
Serviço	1.15.0.2.	Cotação	COTAÇÃO - 200	ADESIVOS EM VINIL BRANCO, RECORTE SIMPLES E RECORTE IMPRESSO - VER MEMORIAL DESCRITIVO	M²	11,14	121,00	BDI 1	151,17	1.684,03	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.16.</b>			<b>PERSIANAS</b>					-	<b>3.598,00</b>	
Serviço	1.16.0.1.	Cotação	COTAÇÃO - 190	PERSIANAS AZUL MARINHO OU AZUL REAL, TAMANHO 2,40M X 2,15H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U N	4,00	720,00	BDI 1	899,50	3.598,00	RA
<b>Nível 2</b>	<b>1.17.</b>			<b>FACHADA</b>					-	<b>1.798,15</b>	
Serviço	1.17.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	159,60	1,74	BDI 1	2,17	346,33	RA
Serviço	1.17.0.2.	Composição	CM - 185	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 6,5CMx25,6CM x5,5MM, TERRACOTA PÉROLA	M2	0,72	97,18	BDI 1	121,41	87,42	RA
Serviço	1.17.0.3.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1,08	15,49	BDI 1	19,35	20,90	RA
Serviço	1.17.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	62,34	14,79	BDI 1	18,48	1.152,04	RA
Serviço	1.17.0.5.	COMPOSIÇÃO	CM - 160	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN.	1,00	153,25	BDI 1	191,46	191,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO

Local

segunda-feira, 2 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO

CREA/CAU: 56040-5

ART/RRT: 0