

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CM - 033	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESURA DE 4CM.	M2		94,32	95,76
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	20,10	22,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,92	18,84
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	390,52	399,44
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	1,75	1,75
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8	2,18	2,18
COTAÇÃO	01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	16	3,00	3,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	1,84	1,84
COMPOSIÇÃO	CM - 091	ASSENTO PLÁSTICO ANATOMICO	UN		74,35	74,35
COTAÇÃO	109	ASSENTO PLÁSTICO ANATOMICO	UN	1	74,35	74,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		313,65	320,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,25	6,25
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,73	20,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,10	22,53
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,92	18,84
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	311,39	319,64
COMPOSIÇÃO	CM - 160	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN.		150,74	153,25
COTAÇÃO	183	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 50 W	UN	1	129,00	129,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	2,70	2,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	16,03	17,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	20,73	23,23
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CM - 174	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		6,25	6,99
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1186	19,53	22,01
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2329	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	CM - 175	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		6,25	6,99
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1186	19,53	22,01
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2329	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	CM - 176	PREPARAÇÃO E PINTURA DE AZULEJO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2		57,98	58,78
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	54,25	54,25
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	71,59	71,59
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	8,43	8,43
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	107,79	107,79
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,41	23,85
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,92	18,84
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,33	7,91	7,91
COMPOSIÇÃO	CM - 178	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2		14,56	15,68
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,48	1,48
SINAPI-I	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,04304	4,40	4,40
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,386	21,41	23,85
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	CM - 179	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM JUNTAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2		9,89	10,07
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	1,04304	7,91	7,91
SINAPI	88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	CM - 180	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA DE 1,20M, COMPRIMENTO DE 4,50M)	UN.		561,70	573,80
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,4	92,96	95,17
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,23	0,70	0,70
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	556,90	573,35
COTAÇÃO	01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	18	3,00	3,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CM - 181	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE LARGURA TOTAL 5,25M x 3,45M H COM GRADIL NOVO NAS LATERAIS E REAPROVEITAMENTO DO PORTÃO DE PEDESTRE	UN.		2.631,25	2.804,53
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,11	27,32	29,60
SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	3,77	566,71	601,72
COMPOSIÇÃO	CM - 182	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		18,67	20,85
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3503	20,10	22,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6879	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	CM - 183	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.		50,43	52,80
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2	15,02	15,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	16,03	17,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	20,73	23,23
COMPOSIÇÃO	CM - 184	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.		41,83	44,20
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2	10,72	10,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	16,03	17,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	20,73	23,23
COMPOSIÇÃO	CM - 185	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 6,5CMx25,6CM x5,5MM, TERRACOTA PÉROLA	M2		92,78	97,18
COTAÇÃO	COTAÇÃO - 201	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 6,5CMx25,6CM x5,5MM, TERRACOTA PÉROLA	M²	1	34,90	34,90
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	9,84	2,11	2,11
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,29	20,26	22,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	16,92	18,84

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: