



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081.280-67/2021 | Nº SICONV 923678/2021 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2023.xls') | DATA BASE 01-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO/RS | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | 3.256.265,32 | |
| 1. | | | ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | | | - | 3.256.265,32 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 120.882,55 | |
| 1.1.0.1. | Composição | CP 57 - 74209/1 | PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA | M2 | 4,50 | 404,14 | BDI 1 | 502,06 | 2.259,27 | RA |
| 1.1.0.2. | Composição | CP 38 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. | 1,00 | 4.742,98 | BDI 1 | 5.892,20 | 5.892,20 | RA |
| 1.1.0.3. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8,00 | 903,50 | BDI 1 | 1.122,42 | 8.979,36 | RA |
| 1.1.0.4. | Composição | CP 63 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA | UNID. | 1,00 | 1.772,16 | BDI 1 | 2.201,55 | 2.201,55 | RA |
| 1.1.0.5. | Composição | CP 39 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | 1,00 | 81.743,68 | BDI 1 | 101.550,17 | 101.550,17 | RA |
| 1.2. | | | TERRAPLENAGEM | | | | | - | 316.457,19 | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 4.720,00 | 0,42 | BDI 1 | 0,52 | 2.454,40 | RA |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 7.938,66 | 4,55 | BDI 1 | 5,65 | 44.853,43 | RA |
| 1.2.0.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.391,93 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 52.989,10 | RA |
| 1.2.0.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 35.155,59 | 2,49 | BDI 1 | 3,09 | 108.630,77 | RA |
| 1.2.0.5. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 6.391,93 | 1,54 | BDI 1 | 1,91 | 12.208,59 | RA |
| 1.2.0.6. | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 132,76 | 4,55 | BDI 1 | 5,65 | 750,09 | RA |
| 1.2.0.7. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 165,95 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 1.375,73 | RA |
| 1.2.0.8. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 912,73 | 2,49 | BDI 1 | 3,09 | 2.820,34 | RA |
| 1.2.0.9. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 165,95 | 1,54 | BDI 1 | 1,91 | 316,96 | RA |
| 1.2.0.10. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.825,12 | 11,34 | BDI 1 | 14,09 | 39.805,94 | RA |
| 1.2.0.11. | Composição | CP 08 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, COM MATERIAL ARGILOSO | M3 | 132,76 | 33,02 | BDI 1 | 41,02 | 5.445,82 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081.280-67/2021 | Nº SICONV 923678/2021 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2023.xls') | DATA BASE 01-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO/RS | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-----------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | 3.256.265,32 | |
| 1.2.0.12. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 165,95 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 1.375,73 | RA |
| 1.2.0.13. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.211,44 | 2,49 | BDI 1 | 3,09 | 3.743,35 | RA |
| 1.2.0.14. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 13.098,00 | 2,44 | BDI 1 | 3,03 | 39.686,94 | RA |
| 1.3. | | | DRENAGEM | | | | | - | 68.338,26 | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 131,74 | 7,75 | BDI 1 | 9,63 | 1.268,66 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 48,09 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 398,67 | RA |
| 1.3.0.3. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 264,48 | 2,49 | BDI 1 | 3,09 | 817,24 | RA |
| 1.3.0.4. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 48,09 | 1,54 | BDI 1 | 1,91 | 91,85 | RA |
| 1.3.0.5. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 13,18 | 113,48 | BDI 1 | 140,98 | 1.858,12 | RA |
| 1.3.0.6. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14,89 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 123,44 | RA |
| 1.3.0.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 445,31 | 2,30 | BDI 1 | 2,86 | 1.273,59 | RA |
| 1.3.0.8. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 97,00 | 177,94 | BDI 1 | 221,05 | 21.441,85 | RA |
| 1.3.0.9. | Composição | CP 43 | TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | M | 5,00 | 180,22 | BDI 1 | 223,89 | 1.119,45 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081.280-67/2021 | Nº SICONV 923678/2021 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2023.xls') | DATA BASE 01-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO/RS | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-----------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | 3.256.265,32 | |
| 1.3.0.10. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 14,00 | 315,94 | BDI 1 | 392,49 | 5.494,86 | RA |
| 1.3.0.11. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 131,80 | 6,13 | BDI 1 | 7,62 | 1.004,32 | RA |
| 1.3.0.12. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 93,27 | 20,42 | BDI 1 | 25,37 | 2.366,26 | RA |
| 1.3.0.13. | Composição | CP 23 | CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO | UNID. | 2,00 | 1.385,68 | BDI 1 | 1.721,43 | 3.442,86 | RA |
| 1.3.0.14. | Composição | CP 33 | TESTADA DE BUEIRO D=400MM | UNID. | 22,00 | 351,19 | BDI 1 | 436,28 | 9.598,16 | RA |
| 1.3.0.15. | Composição | CP 64 | SARJETA EM CONCRETO - TIPO 1 - 50x50x150cm | M | 1.463,00 | 5,73 | BDI 1 | 7,12 | 10.416,56 | RA |
| 1.3.0.16. | Composição | CP 65 | SARJETA EM CONCRETO - TIPO 2 - 70x70x210cm | M | 763,00 | 8,04 | BDI 1 | 9,99 | 7.622,37 | RA |
| 1.4. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 2.700.347,60 | |
| 1.4.0.1. | SICRO | 903845 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 355,95 | 116,65 | BDI 1 | 144,91 | 51.580,71 | RA |
| 1.4.0.2. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 402,22 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 3.334,40 | RA |
| 1.4.0.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12.026,48 | 2,30 | BDI 1 | 2,86 | 34.395,73 | RA |
| 1.4.0.4. | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4.358,09 | 114,40 | BDI 1 | 142,12 | 619.371,75 | RA |
| 1.4.0.5. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.101,33 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 50.580,03 | RA |
| 1.4.0.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 182.429,65 | 2,30 | BDI 1 | 2,86 | 521.748,80 | RA |
| 1.4.0.7. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1.631,23 | 125,47 | BDI 1 | 155,87 | 254.259,82 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081.280-67/2021 | Nº SICONV 923678/2021 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2023.xls') | DATA BASE 01-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO/RS | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------------------------|------------|---------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | 3.256.265,32 | |
| 1.4.0.8. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.084,39 | 6,67 | BDI 1 | 8,29 | 17.279,59 | RA |
| 1.4.0.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 62.323,13 | 2,30 | BDI 1 | 2,86 | 178.244,15 | RA |
| 1.4.0.10. | Composição | CP 01 - 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 9.912,00 | 8,03 | BDI 1 | 9,98 | 98.921,76 | RA |
| 1.4.0.11. | Composição | CP 02 - 96402 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 9.440,00 | 2,67 | BDI 1 | 3,32 | 31.340,80 | RA |
| 1.4.0.12. | Composição | CP 04 - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 472,00 | 1.284,15 | BDI 1 | 1.595,30 | 752.981,60 | RA |
| 1.4.0.13. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 472,00 | 8,37 | BDI 1 | 10,40 | 4.908,80 | RA |
| 1.4.0.14. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 36.175,97 | 1,54 | BDI 1 | 1,91 | 69.096,10 | RA |
| 1.4.0.15. | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8.079,30 | 0,61 | BDI 1 | 0,76 | 6.140,27 | RA |
| 1.4.0.16. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.771,68 | 1,38 | BDI 1 | 1,71 | 4.739,57 | RA |
| 1.4.0.17. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.124,95 | 0,54 | BDI 1 | 0,67 | 1.423,72 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 41.232,32 | |
| 1.5.1. | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | - | 34.373,40 | |
| 1.5.1.1. | Composição | CP 35 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 | 354,00 | 2,51 | BDI 1 | 3,12 | 1.104,48 | RA |
| 1.5.1.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1.180,00 | 4,99 | BDI 1 | 6,20 | 7.316,00 | RA |
| 1.5.1.3. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2.360,00 | 4,99 | BDI 1 | 6,20 | 14.632,00 | RA |
| 1.5.1.4. | SICRO | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 118,00 | 25,74 | BDI 1 | 31,98 | 3.773,64 | RA |
| 1.5.1.5. | SICRO | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 236,00 | 25,74 | BDI 1 | 31,98 | 7.547,28 | RA |
| 1.5.2. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | - | 6.858,92 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081.280-67/2021 | Nº SICONV 923678/2021 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2023.xls) | DATA BASE 01-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO/RS | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | 3.256.265,32 | |
| 1.5.2.1. | Composição | CP 52 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - OCTOGONAL - L=33CM | UNID. | 1,00 | 696,28 | BDI 1 | 864,99 | 864,99 | RA |
| 1.5.2.2. | Composição | CP 53 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - CIRCULAR - D=50CM | UNID. | 4,00 | 465,06 | BDI 1 | 577,74 | 2.310,96 | RA |
| 1.5.2.3. | Composição | CP 53 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - CIRCULAR - D=50CM | UNID. | 2,00 | 465,06 | BDI 1 | 577,74 | 1.155,48 | RA |
| 1.5.2.4. | Composição | CP 54 | PLACA DE ADVERTÊNCIA - QUADRADA - L=50CM | UNID. | 3,00 | 502,24 | BDI 1 | 623,93 | 1.871,79 | RA |
| 1.5.2.5. | Composição | CP 55 | PLACA DE LOGRADOURO | UNID. | 1,00 | 527,81 | BDI 1 | 655,70 | 655,70 | RA |
| 1.6. | | | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | | | | | - | 9.007,40 | |
| 1.6.0.1. | Composição | CP 38 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. | 1,00 | 4.742,98 | BDI 1 | 5.892,20 | 5.892,20 | RA |
| 1.6.0.2. | Composição | CP 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 2.360,00 | 1,06 | BDI 1 | 1,32 | 3.115,20 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO/RS

Local

sexta-feira, 10 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DANIEL SCHNEIDER

CREA/CAU: RS 223361

ART/RRT: 11879226

RECURSO

↓