



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA QUITÉRIA - GRADIL PARA SEGURANÇA NAS ESQUADRIAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL DA QUITÉRIA	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GERAL DA QUITÉRIA									14.790,82	
1.			GRADES NAS ESQUADRIAS DA UBS QUITÉRIA					-	14.790,82	
1.1.			GRADIL NAS PORTAS GP1 E GP2					-	2.891,50	
1.1.1.	Composição	CM - 225	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE PORTA DE 1760X2100MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14mm., MEDINDO 1800MM AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862).	UN.	2,00	1.445,75	BDI 1	1.445,75	2.891,50	RA
1.2.			GRADIL NA PORTA GP3					-	666,42	
1.2.1.	Composição	CM - 226	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE PORTA DE 870X2160MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14MM, MEDINDO 1100MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862).	UN.	1,00	666,42	BDI 1	666,42	666,42	RA
1.3.			GRADIL NAS JANELAS GJ1					-	4.542,32	
1.3.1.	Composição	CM - 228	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS DE 1000X1400MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14mm, MEDINDO 1400MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862).	UN.	8,00	567,79	BDI 1	567,79	4.542,32	RA
1.4.			GRADIL NAS JANELAS GJ2					-	4.879,77	
1.4.1.	Composição	CM - 227	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS DE 1400X1050MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14mm, MEDINDO 1050MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862).	UN.	7,00	697,11	BDI 1	697,11	4.879,77	RA
1.5.			GRADIL NAS JANELAS GJ3					-	1.341,55	
1.5.1.	Composição	CM - 230	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS DE 800X800MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14mm, MEDINDO 800MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862).	UN.	5,00	268,31	BDI 1	268,31	1.341,55	RA
1.6.			GRADIL NAS JANELAS GJ4					-	469,26	
1.6.1.	Composição	CM - 229	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS DE 1000X1000MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14mm, MEDINDO 1000MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862).	UN.	1,00	469,26	BDI 1	469,26	469,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA QUITÉRIA - GRADIL PARA SEGURANÇA NAS ESQUADRIAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL DA QUITÉRIA	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRADA GERAL DA QUITÉRIA									14.790,82

SÃO JERÔNIMO
Local
segunda-feira, 17 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO
CREA/CAU: CAU RS 56040-5
ART/RRT: 0

RECURSO
←